

FORMULARUL F5

OBIECTIV
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

FISA TEHNICA NR. 18.**Utilajul, echipamentul tehnologic:**

Centrala de tratare a aerului (denumirea)

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><u>Parametrii tehnici si functionali</u> Centrala de tratare a aerului, 100% aer proaspat, montaj exterior pe acoperis, pe platforma special amenajata, compusa din :registru anti-inghet, filtru G4+F7, baterie incalzire/racire, ventilator introducere ; Date tehnice : - Debit 1000 mc/h ; - Presiune disponibila 100 Pa ; - Putere incalzire 15 kW (80/60°C) ; - Putere racire 10 kW (7/12°C) ; - Dimensiuni LxIxH 2550x875x700 mm - Greutate 235 kg Accesorii : acoperis de protectie, suport. Centrala va fi complet automatizata pentru mentinerea unei temperaturi de cca 30°C pe aerul refulat si asigurarea protectiei la inghet prin deschiderea completa a vanei cu 3 cai de pe bateria de incalzire, oprirea ventilatorului si inchiderea registrului anti-inghet.</p>		
2	<p><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u> Conditii de calitate conform ISO 9000 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator</p>		
3	<p><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u> Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic in Constructii</p>		
4	<p><u>Conditii de garantie si postgarantie</u> Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor</p>		
5	<p><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u> Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie</p>		

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE